

## QA リスト

Q: ドライミックス 1m<sup>3</sup>詰めはどれくらいの量ですか？

A: 1m<sup>3</sup>詰めで練り上がりが生コン 1 m<sup>3</sup>分となります

Q: 施工歩掛はございますか？

A: 大変申し訳ないのですが施工歩掛は弊社での準備はございません。

Q: ミキサーはリースですか？

A: ミキサーはリースとなります。

Q: ミキサーはどうやって選べばよいですか？

A: 現場により使いやすいタイプをお選びいただいております。

狭所では定置式のミキサーを使用させていただくことが多く、  
離島やある程度広さのある場所では移動式をお選びいただくことが多いです。

Q: 金額が知りたいです。

A: ミキサーは価格表がありますのでご連絡いただけましたらお送りさせていただきます。  
ドライミックスは配合、m<sup>3</sup>数や骨材条件をお伺いしてからお見積りさせていただきます  
おります。

Q: 納期はどれくらいですか？

A: 注文から納期までは最低 2 週間ほどいただいております。

Q: 建築物に使うことはできますか？

A: 弊組の生コンは現場練りなので JIS 規格外品となっております。建物へのご利用はできませんが品質には自信を持って提供いたしております。

Q: どんな場所で使われることが多いですか？

A: 離島や山間部などの生コンの供給がしにくい現場にてよく使っております。

Q: 現場練りを行う際の水や混和剤の量はどのようになっていますか？

A: 各フレコンに計量伝票がついていますので記載の値をご確認の上投入してください。

Q: 現場でスランプ試験などを行いたいときはどうしたらいいですか？

A: 近隣の試験ができる工場などで実施ください。

Q: ミキサーはレンタルせずに、ドライミックスだけの購入は可能ですか？

A: 可能です。

しかし自走式ミキサーの場合、過去のお客様でドライミックスを通常のみキサー車で練り混ぜしようとして、上手くいかなかった事例がございました。弊社のミキサーは自走式・定置式ともに現場練り用として開発されており、ドラム内部が通常のみキサーとは違った仕様となります。特別な理由がない場合は弊社のミキサーを使用させていただくことを推奨いたします。

Q: ドライミックスの従業員に現場で作業手伝いや施工を行っていただけますか？

A: 基本的に弊社従業員が現場で直接作業することはございません。